COMUNE DI VAL LIONA

Asfaltatura e collettamento acque meteoriche in via Sant'Apollonia

Progetto definitivo-esecutivo

ALLEGATO

Lista delle categorie di lavoro e forniture per l'esecuzione dell'appalto

N. ***LDC***

Commessa	Codice Elaborato	
D19LG004	***D19G004-9-DES-LDC-R1***	
	File ***Z:\ANNO-2019\D19LG004\9-VIA SANT'APOLLONIA\PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 1° STRALCIO\DISEGNI\D19LG004-9-DES-002-R1.dwg***	

PROGETTAZIONE

S.A.G.E.I.
Studio di Ingegneria & Architettura

Sede:
Via Poggio di Giano, 3 - 36071 ARZIGNANO (VI)
tel. 0444/670399 - fax. 0444/451123
e-mail: info@sagei.com Web: www.sagei.com

IL PROGETTISTA

Ing. Lorenzo Gentilin

REDATTO	VERIFICATO	
Ing. Lorenzo GENTILIN	***Ing. Lorenzo GENTILIN***	

DATA	REVISIONE	NOTA
Dicembre 2023	***01***	***AGGIORNAMENTO PROGETTO***
Maggio 2022	***00***	***PRIMA EMISSIONE***

QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI S.A.G.E.I. (legge 22-4-41, n. 633 - art. 2575 e segg. C. C.)

Lavori:	ASFALTATURA E COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE DI VIA S. APOLLONIA - 1° STRALCIO - COMUNE DI VAL LIONA (VI)					
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE						
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Art.E.P.	**Designazione lavori e somministrazioni**	**U.M.**	**Quantità**	**Prezzo Un. € (cifre)**	**Prezzo Unitario € (lettere)**	**Importo €**
A) LAVORI A MISURA						
E.03.11.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO	m^3	10,000			
E.05.11.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI	m^3	9,000			
E.08.02.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 20/25, rapporto	m^3	10,000			
F.08.03.D	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE D	Kg	200,000			
F.10.08.A	Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezz ... rezzo d'elenco CANALETTA CON MEZZI TUBI del diametro cm 30	m	100,000			
F.10.16.C	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm	n.	2,000			
H.01.02.B	SCAVO DI SBANCAMENTO IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA	m^3	220,000			
H.01.07.B	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – fino a 4,00m di profondità	m^3	330,000			
H.01.10.00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA	t/km	7.200,000			
H.01.11.D	Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli sca ... IN IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIALE CONGL. BITUM. ERESATO	ton	30,000			
H.01.11.F	INDENNITA' DI SMALTIMENTO per terreni di scavo classificati come “TERRE E ROCCE DA SCAVO”, rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)	m^3	14,000			
H.01.11.G	INDENNITA' DI SMALTIMENTO per terreni di scavo classificati come “TERRE E ROCCE DA SCAVO”, rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)	m^3	126,000			
					A riportare Euro	

IL CONCORRENTE

.....

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

.....

Lavori:	ASFALTATURA E COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE DI VIA S. APOLLONIA - 1° STRALCIO - COMUNE DI VAL LIONA (VI)					
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE						
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Art.E.P.	**Designazione lavori e somministrazioni**	**U.M.**	**Quantità**	**Prezzo Un. € (cifre)**	**Prezzo Unitario € (lettere)**	**Importo €**
					Riporto Euro	
H.01.30.00	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI	m^3	170,000			
H.01.31.A	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA	m^3	20,000			
H.02.10.C	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 500	m	5,000			
H.02.18.L	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 500 mm	m	30,000			
	TOTALE LAVORI A MISURA					

IL CONCORRENTE

.....

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

.....

Lavori:	ASFALTATURA E COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE DI VIA S. APOLLONIA - 1° STRALCIO - COMUNE DI VAL LIONA (VI)					
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE						
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Art.E.P.	**Designazione lavori e somministrazioni**	**U.M.**	**Quantità**	**Prezzo Un. € (cifre)**	**Prezzo Unitario € (lettere)**	**Importo €**
B) LAVORI IN ECONOMIA						
A.01.01.A	OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10,000			
A.01.02.A	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10,000			
A.01.03.A	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10,000			
A.01.04.A	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10,000			
B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	10,000			
B.02.01.C	SABBIA di fiume lavata e vagliata	mc	10,000			
B.02.03.B	MISTO granulare stabilizzato	mc	5,000			
B.02.03.H	MISTO TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME	mc	10,000			
B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	n.	60,320			
D.01.0.D	ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 senza operatore	h	5,000			
D.01.01.B	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore	h	10,000			
D.01.07.00	TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza operatore	h	5,000			
D.01.12.B	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cuc ... INIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW con operatore	h	5,000			
	TOTALE LAVORI IN ECONOMIA					

IL CONCORRENTE

.....

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

.....

Lavori:	ASFALTATURA E COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE DI VIA S. APOLLONIA - 1° STRALCIO - COMUNE DI VAL LIONA (VI)					
	LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE					
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Art.E.P.	**Designazione lavori e somministrazioni**	**U.M.**	**Quantità**	**Prezzo Un. € (cifre)**	**Prezzo Unitario € (lettere)**	**Importo €**
RIEPILOGO						
A	IMPORTO OFFERTO PER LAVORI A MISURA					
B	IMPORTO OFFERTO PER LAVORI IN ECONOMIA					
					TOTALE OFFERTO PER LAVORI (A+B)	
	Diconsi Euro (in lettere)				**.....**	
	Pari a un ribasso percentuale del (in cifre) :		**.....%**		**calcolato sull'importo a base d'asta di € 40.521,24**	
	(ribasso in lettere) :					
C	ONERI DELLA SICUREZZA Costi specifici della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, valutati ai sensi del D.L.Vo 81/2008 come da computo ed elenco voci inserito nel Piano di Sicurezza e coordinamento		1,000	978,76	Euro novecentosettantotto/76	€ 978,76
					TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO (A+B+C) in cifre	
	Diconsi Euro (in lettere)				**.....**	
-	(a cura del concorrente) Indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro già inclusi nell'offerta così come previsto dall'art. 95 c.10 D.Lgs 50/2016 ss mm					.....
-	(a cura del concorrente) Indicazione dei costi previsti della manodopera già inclusi nell'offerta così come previsto dall'art. 95 c.10 D.Lgs 50/2016 ss mm					.....
-	Con la presentazione dell'offerta il concorrente dichiara che il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del Ministrero del lavoro					
	data:.....			**IL CONCORRENTE**		
				.....		

IL CONCORRENTE

.....

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

.....