

## COMUNE DI VAL LIONA

INTERVENTI SULLA RETE METEORICA  
IN VIA CORRUBBIO

## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

## LISTA DELLE LAVORAZIONI CATEGORIE E FORNITURE

1						
0	maggio 2023	EMISSIONE				
REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	ESEGUITO	VERIFICA TECNICA	VERIFICA SICUREZZA	APPROVATO
SCALA:	FILE:	-	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
PROGETTO	IL PROGETTISTA				ALLEGATO	
 <b>CROSARA BALLERINI INGEGNERI</b> Viale Q.Sella, 85 36100 Vicenza Tel 0444 541888 Fax 0444 1833898	 				<b>B.4</b>	
					PRATICA	20/2019

Comune di Val Liona

IL COMMITTENTE

Piazza Guglielmo Marconi, 1  
36044 Val Lionaemail: protocollo@comune.valliona.vi.it  
P.IVA 04078130244

**INTERVENTO SULLA RETE METEORICA IN VIA CORRUBBIO  
Comune di Val Liona (VI)**

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
ARTICOLO		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	U. M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO (in cifre)	PREZZO UNITARIO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	COD.						
1	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	16,00	.....	.....	.....
2	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	ore	16,00	.....	.....	.....
3	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	ore	16,00	.....	.....	.....
4	B.02.01.f	SABBIA FINE TIPO TICINO	Kg	333,66	.....	.....	.....
5	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	mc	10,00	.....	.....	.....
6	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	mc	2,00	.....	.....	.....
7	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22	ora	16,00	.....	.....	.....
8	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15	ora	16,00	.....	.....	.....
9	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	ora	8,00	.....	.....	.....
10	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	ora	0,00	.....	.....	.....
11	E.02.03.00	SCAVO DI SBANCAMENTO	mc	20,00	.....	.....	.....
12	E.03.11.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO	mc	16,00	.....	.....	.....
13	E.05.04.00	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE	mq	55,00	.....	.....	.....
14	F.02.09.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm	mq	380,00	.....	.....	.....
15	F.02.09.b	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo	mq*cm	1080,00	.....	.....	.....
16	F.04.06.a	TERRA VEGETALE VAGLIATA	mc	32,00	.....	.....	.....
17	F.05.01.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DOSAGGIO A 250 kg/mc DI CEMENTO	mc	8,64	.....	.....	.....
18	F.05.31.00	RETE ELETTRICALI AD ADERENZA MIGLIORATA	kg	400,00	.....	.....	.....
19	F.08.06.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso sino a kg 70	cadauno	9,00	.....	.....	.....
20	F.08.06.b	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70kg E FINO A 120kg	cadauno	4,00	.....	.....	.....
21	F.10.14.c	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm	cadauno	8,00	.....	.....	.....
22	F.10.15.a	PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO	cm	510,00	.....	.....	.....
23	F.10.16.b	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm	cadauno	2,00	.....	.....	.....
24	F.13.03.a	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO	mq	60,00	.....	.....	.....

**INTERVENTO SULLA RETE METEORICA IN VIA CORRUBBIO  
Comune di Val Liona (VI)**

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
ARTICOLO		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	U. M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO (in cifre)	PREZZO UNITARIO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	COD.						
1	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	16,00	.....	.....	.....
25	F.13.04.a	MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO	m <sup>2</sup>	300,00	.....	.....	.....
26	F.13.06.c	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm	m <sup>2</sup>	85,81	.....	.....	.....
27	F.13.08.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12	100 kg	18,88	.....	.....	.....
28	F.13.09.b	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm	m <sup>2</sup>	343,00	.....	.....	.....
29	G.03.07.00	MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE	mc	20,00	.....	.....	.....
30	H.01.07.a	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA - fino a 4,00m di profondità	mc	80,00	.....	.....	.....
31	H.01.07.b	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA - fino a 4,00m di profondità	mc	50,00	.....	.....	.....
32	H.01.10.00	TRASPORTO DEL MATERIALE IN DISCARICA	t/km	11428,88	.....	.....	.....
33	H.01.11.a	INDENNITA' DI SMALTIMENTO per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	ton	12,10	.....	.....	.....
34	H.01.11.b	INDENNITA' DI SMALTIMENTO - CONGLOMERATO BITUMINOSO FRESATO	t	48,84	.....	.....	.....
35	H.01.11.f	INDENNITA' DI SMALTIMENTO - "TERRE E ROCCE DA SCAVO" entro i limiti di colonna A	mc	15,00	.....	.....	.....
36	H.01.11.g	INDENNITA' DI SMALTIMENTO - "TERRE E ROCCE DA SCAVO" entro i limiti di colonna B	mc	158,00	.....	.....	.....
37	H.01.13.00	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA	mc	45,00	.....	.....	.....
38	H.01.17.00	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO PARZIALMENTE A MANO	mc	24,00	.....	.....	.....
39	H.01.20.00	SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MINIESCAVATORE	mc	50,00	.....	.....	.....
40	H.01.25.a	SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI interasse fra gli stessi oltre m 1.00	cadauno	25,00	.....	.....	.....
41	H.01.26.00	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI	m	50,00	.....	.....	.....
42	H.01.31.a	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA	mc	20,00	.....	.....	.....
43	H.01.31.e	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENO DI CAVA CEMENTATO (100kg DI CEMENTO PER MC)	mc	20,00	.....	.....	.....
44	H.01.31.f	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TOUT-VENANT DI CAVA	mc	70,00	.....	.....	.....
45	H.02.10.a	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBROCOMPRESSO - DN 300	m	51,00	.....	.....	.....
46	H.02.21.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 400 mm	m	43,00	.....	.....	.....
47	H.03.19.00	CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA	cadauno	10,00	.....	.....	.....

**INTERVENTO SULLA RETE METEORICA IN VIA CORRUBBIO  
Comune di Val Liona (VI)**

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
ARTICOLO		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	U. M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO (in cifre)	PREZZO UNITARIO (in lettere)	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	COD.						
1	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	16,00	.....	.....	.....
48	H.04.11.00	RIPRISTINO DEL TERRENO DI CAMPAGNA	mq	360,00	.....	.....	.....
49	I.03.04.00	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO	mq	400,00	.....	.....	.....
50	I.04.06.00	RIVESTIMENTO DI SPONDA CON PIETRE DI CAVA IN LASTRE - SPESSORE MINIMO 30cm - INTASATO CON MALTA CEMENTIZIA	mq	30,00	.....	.....	.....
51	PR.01	REALIZZAZIONE DI SCAVI PRELIMINARI PER INDIVIDUAZIONE DEI SOTTOSERVIZI (SAGGI)	cadauno	4,00	.....	.....	.....
52	PR.02	ALLACCIAMENTI MANUFATTI DI INTERCETTAZIONE ALLA RETE PRINCIPALE	m	10,00	.....	.....	.....
53	PR.03	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI CAMPANE IN GHISA	cadauno	7,00	.....	.....	.....
54	PR.04	SEGNALETICA ORIZZONTALE	a corpo	1,00	.....	.....	.....
55	PR.05	RIFACIMENTO POZZETTO E10	a corpo	1,00	.....	.....	.....
					TOTALE offerto escluse somme non soggette a ribasso €..... (diconsi Euro - in lettere.....)		
Pari al ribasso del ..... % (in lettere..... per cento)							
56	S.01.00	ONERI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA	a corpo	1,00	4 000,00	quattromila/00	4 000,00
					TOTALE offerto comprese somme non soggette a ribasso €..... (diconsi Euro - in lettere.....)		
					(A cura del concorrente) Indicazione degli oneri per la sicurezza complessivi da rischio specifico o aziendale già inclusi nell'offerta così come previsto dall'art- 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 €..... (diconsi Euro - in lettere.....)		
Luogo e data.....							